

**Перелік та етапи виконання заходів ПРСР ПрАТ "Львівобленерго" (за умови запровадження РAB-регулювання)**

№ з/п	Найменування заходів	шт. км *	Усього		Навмисні ПКД на початок прогнозного періоду (так/ні)	Стан виконання ПВР		Стан виконання БМР		перший рік прогнозного періоду 2021	другий рік прогнозного періоду 2022	третій рік прогнозного періоду 2023	четвертий рік прогнозного періоду 2024	п'ятий рік прогнозного періоду 2025	Ств. резерв потужн./ проп. здатності, МВт	Джере-ло фінансування	Критерії відповідно до підпункту 3.2.6 глави 3.2 КСР	Об'єр. вкл. до ПРСР (СПР, технічний стан, ПРСР, вимога ОСП тощо)	Стислий опис робіт	№ стор. пояс. записки		
			к-сть*	Кошт./од. вартість БМР тис. грн (без ПДВ)		початок (квартал, рік)	закінченн я (квартал, рік)	початок (квартал, рік)	закінченн я (квартал, рік)													
<b>Нове будівництво об'єктів системи розподілу</b>																						
1.1	Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього									137790	212250	250000	30040	0								
1.1.1	110/20/10 кВ "Львів-24"	шт.	1	192410	так			IV, 2018	IV, 2023	30000	67000	26200			50	проб.	1, 2, 5, 10	СПР, 156	Буд-во 2-тр. ПС 110/10кВ «Львів-24» (розрахункова Ртр- не менше 25 МВА) з двома ПЛ-110кВ за схемою «захід-захід» до врізки в існуючу ПЛ-110кВ «Львів-2» - Львів-14», а також КЛ-110кВ до іст. РП-7.	41		
1.1.2	110/10/6 кВ "Львів-31"	шт.	1	135800	так			II, 2021	IV, 2023	47790	50710	37300			40	проб.	1, 2, 10	СПР, 156	Будівництво двотрансформаторної ПС 110/10/6 кВ «Львів-31»	50		
1.1.3	110/20/10 кВ „Міана“	шт.	1	171075	так			II, 2021	IV, 2025	30000	41080	100000			25	проб.	1, 2, 10	СПР, 156	Будівництво 2-тр. ПС-110/20/10кВ «Міана» (1 етап - 1 тр.-25МВА) та ЛЕП-110 кВ від ПС «Міана» до врізки в ПЛ «Яворів»-«Солоха»	48		
1.1.4	110/20/6 кВ "Львів-29"	шт.	1	200000	ні	II, 2017	III, 2023	I, 2021	II, 2024	30000	53460	86500	30040		25	проб.	1, 2, 10	СПР, 156	Будівництво ПС 110/20/6 кВ „Львів-29”. Заміти переобачається від діючої ПЛ-110 кВ "Південна - Л1" по схемі «захід-захід»	67		
1.2	Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього																					
1.2.1																						
1.3	Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього									26000	0	0	0	0								
1.3.1	ПЛ-110 кВ Л-9 - Л-2 к. Б.	км	1,1	26000	так			II, 2021	IV, 2021	26000						проб.	1, 2, 10	СПР 162,165	Буд-во заходів на ПС 110/10/6кВ Львів-31. Буд-во КЛ-110 кВ від ПС «Л-31» до врізки в ПЛ-110 кВ "Л-9"- "Л-11"- "Л-2"	50		
1.4	Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього									0	0	27000	0	0								
1.4.1	ПЛ-35 кВ "Борислав-Уряж"	км	21,8	27000	так							27000				проб.	1, 2, 3	технічний стан	Буд-во 21,8 км нової одноколлової діючої лінії 35кВ, що пролягає по забудованій території сіл і знаходиться в нездовільному стані.	54		
Усього (сума по п.1.1-1.4)										163790	212250	277000	30040	0								
<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу</b>																						
2.1	Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього									45210	25740	20850	148498	193879								
2.1.1	110/35/10 кВ №166 "Красне"	шт.	1	2420	ні	I, 2020	II, 2020	II, 2021	III, 2021	2420						амор.	2	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї через вичерпання 15-ти річного ресурсу експлуатації	47		
2.1.2	110/6 кВ №245 "Львів-5"	шт.	1	34700	ні	II, 2019	IV, 2019	II, 2020	IV, 2021	14200					20	присп. адня	1, 2	технічний стан	Заміна висмикача 110 кВ та реконструкція РУ-110 кВ. Реконструкція І СШ 6 кВ з утворенням І та V секцій шин 6 кВ з встановленням комірці з відомим вакуумним висмикачем та комірці з секційним вакуумним висмикачем між першою та п'ятою секцією шин 6 кВ	46		
2.1.3	110/35/10 кВ №111 "Винники-110"	шт.	1	3290	так		I, 2020	IV, 2021		3290						амор.	2	технічний стан	Заміна ВЛ-КЗ-110 кВ Т-1 на елегазові висмикачі.	60		
2.1.4	110/6 кВ №252 "Львів-13"	шт.	1	9000	так			II, 2021	III, 2021	9000						амор.	2, 8	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-6 кВ заміна комірці КРП-10 типу КМ-1 з висмикачами ВК-10 на сучасні з вакуумними висмикачами	51		
2.1.5	110/35/10кВ №256 "Львів-21"	шт.	1	16300	ні		II, 2021	IV, 2021		16300						амор.	2	технічний стан	Тех. переоснащення РУ-10 кВ Заміна об'єкту І-У секцій шин 10кВ з утворенням двох секцій 10кВ, встановлення ВВ з мех. приводом, встановлення необхідних захистів, телемеханізація проектованих комірці 10 кВ	53		
2.1.6	110/35/6кВ №206 "Сокаль 3ХВ"	шт.	1	2420	ні	I, 2021	III, 2021	III, 2022	IV, 2022		2420					амор.	2	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї на сучасну нову сермічну, що не потребує обслуговування (існуюча відпрацювала 42 роки)	47		
2.1.7	110/10 кВ №175 "Заболотці"	шт.	1	2690	так	I, 2021	III, 2021	II, 2022	III, 2022		2690					амор.	2	технічний стан	Заміна СВ-110 кВ (МВ на ЕВ) і його інтеграція в схему телемеханізації ПС	59		
2.1.8	110/10кВ №240 "Ясени"	шт.	1	2690	так	I, 2021	III, 2021	III, 2022	IV, 2022		2690					амор.	2	технічний стан	Заміна СВ-110 кВ (МВ на ЕВ) і його інтеграція в схему телемеханізації ПС	59		
2.1.9	110/35/10 кВ №255 "Львів-19"	шт.	1	5730	так	I, 2021	III, 2021	II, 2022	IV, 2022		5730					амор.	2	технічний стан	Реконструкція РУ-10 кВ (II етап) заміна комірці КРП-10 типу КМ-1 з оливооповненими висмикачами	57		
2.1.10	110/10 кВ №75 "Данава"	шт.	1	7490	так	I, 2021	III, 2021	I, 2022	III, 2022		7490					амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення ПС-110кВ ПС 110/10 кВ „Данава №75” (гаміна 2 МВ на ЕВ на оводах Т-1 та Т-2 та СВ-110кВ)	64		
2.1.11	110/35/10кВ №54 "Жидичів"	шт.	1	1420	так	I, 2021	III, 2021	II, 2022	IV, 2022		1420					амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення ПС-54 Жидичів із заміною оливооповнених висмикачів 10 кВ на вакуумні з комплектом адаптації для комірці К-12 (заміна 2 ВВ та СВ-10кВ на вакуумні)	65		
2.1.12	110/35/10 кВ №255 "Львів-19"	шт.	1	3300	так	I, 2021	III, 2021	I, 2022	III, 2022		3300					амор.	2	технічний стан	Заміна відних та секційних висмикачів 10 кВ (I етап). Заміна комірці КРП-10 типу КМ-1 з оливооповненими висмикачами ВКЕ-10-630-20 на вакуумні (Звідних та I секційно)	57		
2.1.13	110/35/6кВ №241 "Львів-1"	шт.	1	4860	ні	II, 2022	IV, 2022	III, 2023	IV, 2023			12150				амор.	1, 2	технічний стан	Заміна оливооповнених висмикачів В-110кВ Т-1, В-110кВ Т-2, В-110кВ, В-110кВ ПЛ «Південна к.А», В-110кВ ПЛ «Південна к.Б» на елегазові	52		
2.1.15	110/6кВ №60 "Розвадів"	шт.	1	4700	так	I, 2022	III, 2022	I, 2023	IV, 2023		4700					амор.	1, 2, 8, 10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех., автоматизація та заміна необхідного технологічного обладн-ня	45		
2.1.16	110/6 кВ №252 "Львів-13"	шт.	1	4000	ні	I, 2022	III, 2022	II, 2023	III, 2023		4000					амор.	2, 3	технічний стан	Влаштування пристроїв компенсації ємнісних струмів замикання на землю	53		
2.1.17	110/10кВ №130 "Немирів"	шт.	1	1200	ні	II, 2022	IV, 2022	III, 2024	IV, 2024			1200				амор.	2	технічний стан	Реконструкція ВРУ-110 кВ зі встановленням СВ-110 к. Секціонування секцій шин 110 кВ для проведення оперативних перемикач без перерви в електропостачанні та забезпечення надійного живлення споживачів. Зменшення кількості операцій з проведених оперативних перемикач	65		

2.1.18	110/10 кВ №75 "Дашава"	шт.	1	7250	ні	1.2022	III.2022	1. 2024	III. 2024							7250	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ ЛС 110/10 кВ №75 "Дашава" (випинає МВ, ОДКЗ на ЕВ) заміна В-110 кВ на новий, заміна ВД-110 на В-110	64
2.1.19	110/35/6кВ №241 "Львів-1"	шт.	1	1900	ні	1.2022	III.2022	II. 2024	IV. 2024							1900	амор.	2	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї (існуюча відпрацювала 58 років)	47
2.1.62	110/35/6кВ №241 "Львів-1"	шт.	1	27000	ні	1.2022	III.2022	II. 2024	IV. 2024							27000	амор.	1.2	Покращення якості та надійності	Компл. техрем. та заміна необхідного об-як.Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	47
2.1.20	110/35/6 кВ №91 "Трускавець"	шт.	1	33000	ні	1.2022	III.2022	II. 2024	III. 2024							30000	амор.	2	Покращення якості та надійності	Встановлення Т-2 потужністю 25 мВА. Надійність та якість електропостачання 2-х трансформаторної підстанції	68
2.1.21	110/35/6кВ №227 "Ч-2"	шт.	1	78	ні	III.2022	IV.2022	III. 2024	III. 2024							78	амор.	1. 2	технічний стан	Заміна порталів 35кВ	56
2.1.22	110/35/6 кВ №221 "ЦЗФ"	шт.	1	2430	ні	1.2022	III.2022	II.2024	III.2024							2430	амор.	2	технічний стан	Заміна СВ-110 кВ (МВ-110 кВ на ЕВ) Заміна оливопапеного вимкача 110кВ на елегазовий, інтеграція управління цим вимкачемі та пристрої захисту в систему телемеханіки підстанції	52
2.1.23	110/35/6 кВ №221 "ЦЗФ"	шт.	1	10000	ні	1.2022	III.2022	II.2024	III.2024							10000	амор.	2	технічний стан	Заміна оливопапенових вимкачів В-110 кВ на присданні ДТЕС Ч-2 з1,3 на елегазовий, інтеграція управління цим вимкачемі та пристрої захисту в систему телемеханіки підстанції	52
2.1.24	110/35/6кВ №241 "Львів-1"	шт.	1	3000	ні	III.2022	IV.2022	II. 2024	IV. 2024							3000	амор.	2	технічний стан	Заміна оливопапенових вимкачів В-6кВ Т-1 №1, В-6кВ Т-1 №2, В-6кВ Т-2 №1, В-6кВ Т-2 №2, СВ-6кВ №1, СВ-6кВ №2 на вакуумні	52
2.1.25	110/35/6кВ №227 "Ч-2"	шт.	1	15150	ні	1.2022	III.2022	1.2024	III.2024							15150	амор.	2	технічний стан	Заміна МВ на ЕВ на присданні ПЛ-110 кВ ДТЕС з1,3. ПЛ-110 кВ ЗХВ к.А. заміна ВД-КЗ на ЕВ	59
2.1.26	110/10кВ №136 "Перемішани"	шт.	1	2690	ні	1.2022	1.2022	II. 2024	IV. 2024							2690	амор.	2	технічний стан	Заміна СВ-110 кВ (МВ на ЕВ) і його інтеграція в схему телемеханізації ПС	59
2.1.27	ПС 110/35/10 кВ №30 Стрий	шт.	1	14000	ні	1.2023	1.2023	1.2024	III.2024							14000	амор.	2	технічний стан	Заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на вакуумні вимкачі	
2.1.28	ПС 110/35/6 кВ №90 Дрогобич	шт.	1	3800	ні	1.2023	III.2023	1.2024	III.2024							3800	амор.	2	технічний стан	Заміна оливопапеного вимкача В-110 кВ Т-1 на елегазовий вимкач	
2.1.29	110/6 кВ №252 "Львів-13"	шт.	1	10000	так	1.2023	III.2023	1.2024	III.2024							10000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ заміна ВД-КЗ на ЕВ, встановлення СВ-110 кВ	51
2.1.30	110/6 кВ №243 "Львів-3"	шт.	1	12000	ні	1.2023	III.2023	1.2024	III.2024							12000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, встановлення СВ-110 кВ	
2.1.31	110/35/6 кВ №254 "Львів-18"	шт.	1	8000	ні	1.2023	III.2023	1.2024	III.2024							8000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.32	ПС 110/35/6 кВ №20 "Дрогобич"	шт.	1	7000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.33	ПС 110/35/6 кВ №21 "Дрогобич"	шт.	1	7000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.34	ПС 110/6/6 кВ №253 "Львів-14"	шт.	1	6500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.35	ПС 110/35/6 кВ №165 "Комарно"	шт.	1	6500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.36	ПС 110/35/10 кВ №64 "Гусець"	шт.	1	3500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							3500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1 на ЕВ	
2.1.37	ПС 110/35/10 кВ №68 "Чижик"	шт.	1	3500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							3500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1 на ЕВ	
2.1.38	ПС 110/10 кВ №175 "Заболотці"	шт.	1	7000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.39	ПС 110/10 кВ №169 "Броди"	шт.	1	6000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.40	ПС 110/10 кВ №185 "Олеська"	шт.	1	3500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							3500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1 на ЕВ	
2.1.41	ПС 110/10 кВ №177 "Ожидів"	шт.	1	3500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							3500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1 на ЕВ	
2.1.42	ПС 110/35/10 кВ №196 "Жовква"	шт.	1	6000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.43	ПС 110/10 кВ №160 "Гологори"	шт.	1	3379	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							3379	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1 на ЕВ	
2.1.44	ПС 110/10 кВ №138 "Полина"	шт.	1	6000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.45	ПС 110/35/10 кВ №105 "Золочів"	шт.	1	6000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.46	ПС 110/35/10 кВ №105 "Перемішани"	шт.	1	6500	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							6500	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.47	ПС 110/35/10 кВ №197 "Кам'янка"	шт.	1	3000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							3000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1 на ЕВ	
2.1.48	ПС 110/35/10 кВ №213 "Бібрча"	шт.	1	13200	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							13200	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2, Т-3 на ЕВ	
2.1.49	110/10/6 кВ №247 "Львів-7"	шт.	1	7000	ні	1.2023	III.2023	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.50	110/10/6 кВ №250 "Львів-11"	шт.	1	7000	ні	1.2023	III.2023	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.51	110/10 кВ №258 "Львів-25"	шт.	1	7000	ні	1.2023	III.2023	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна ВД-КЗ Т-1, Т-2 на ЕВ	
2.1.52	ПС 110/10 кВ №87 "Красів"	шт.	1	4000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							4000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1 МВ на ЕВ	
2.1.53	ПС 110/35/10 кВ №58 "Миколаїв"	шт.	1	7000	ні	1.2024	III.2024	1.2025	III.2025							7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1, Т-2 МВ на ЕВ	

2.1.54	ПС 110/35/6 кВ №20 "Дрогобич"	шт	1	4000	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						4000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна СВ-110 кВ МВ на ЕВ			
2.1.55	ПС 110/35/6 кВ №21 "Дрогобич"	шт	1	7000	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна СВ-110 кВ, В-110 кВ ПЛ Борислав МВ на ЕВ			
2.1.56	ПС 110/6/6 кВ №253 "Львів-14"	шт	1	3800	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						3800	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна СВ-110 кВ МВ на ЕВ			
2.1.57	ПС 110/35/10 кВ №151 "Радехів"	шт	1	7000	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						7000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна В-110 кВ Т-1, Т-2 МВ на ЕВ			
2.1.58	ПС 110/35/10 кВ №213 "Бібрка"	шт	1	9000	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						9000	амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення РУ-110 кВ, заміна СВ-110 №1,2 МВ на ЕВ			
2.1.59	ПС 110/35/6 кВ №20 "Дрогобич"	шт	1	4500	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						4500	амор.	3	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї на сучасну нову герметичну, що не потребує обслуговування			
2.1.60	ПС 110/35/6 кВ №21 "Дрогобич"	шт	1	4500	ні	1.2024	III,2024	1.2025	III,2025						4500	амор.	3	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї на сучасну нову герметичну, що не потребує обслуговування			
2.1.61	110/35/10 кВ №158 "Солонка"	шт.	1	24000	ні	1.2022	III,2022	II, 2024	IV, 2024						24000	амор.	1,2,8,10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-я. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	47		
2.2	Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього									30000	99510	114524	114402	144300								
2.2.1	35/10кВ №208 "Заводська"	шт.	1	206000	в розробці	1.2019	IV,2020	II,2021	IV,2024	30000	60000	66000	50000			амор.	1, 2, 10	технічний стан	Перевіріть з 35 кВ на 110 кВ реконструкція ПС-35/10 кВ №208 "Заводська" із будівництвом двофазової ПЛ-110 кВ і переводом на напругу 110/35/10кВ	47		
2.2.2	35/6кВ №33 "Доброгоспів"	шт.	1	7875	так			III, 2022	III, 2022		11000					амор.	1, 2	Секціонування	Технічне переоснащення ПС-35/6кВ №33 Доброгоспів (встановлення СВ-35кВ)	44		
2.2.3	35/10 кВ №139 "Поморяни"	шт.	1	6000	ні	II,2021	III,2021	1.2022	III,2022		6000					амор.	1, 2, 8, 10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-я. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	45		
2.2.4	35/10кВ №106 "Глиняни"	шт.	1	8400	ні	II,2021	IV,2021	II,2022	IV,2022		8400					амор.	1, 2, 8, 10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-я. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	45		
2.2.5	35/6 кВ №112 "Дубяни"	шт.	1	3250	так	II,2021	IV,2021	1.2022	IV,2022		3250					амор.	2	технічний стан	Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ №112 "Дубяни" із заміною магістолевих вимикачів 10кВ на вакуумні	52		
2.2.6	35/6кВ №135 "Оброшино"	шт.	1	2690	так	II,2021	IV,2021	II, 2022	IV, 2022		2690					амор.	1, 2	Покращення якості та надійності	Технічне переоснащення ПС-35/6кВ №135 "Оброшино" Пустомитівського РЕМ ПАТ "Львівобленерго" (СВ-35/10, ТС 2хР 35кВ)	57		
2.2.7	35/6кВ №171 "Кам'янка"	шт.	1	3000	так	II,2021	IV,2021	II, 2022	II, 2022		3000					амор.	1, 2	Покращення якості та надійності	Встановлення СВ-35кВ Секціонування секції шин 35 кВ для проведення оперативних перемикань без перерви в електропостачанні та забезпечення надійного живлення споживачів	58		
2.2.8	35/6кВ №246 "Львів-6"	шт.	1	1540	так	II,2021	IV,2021	II, 2022	II, 2022		1540					амор.	2	Покращення якості та надійності	Заміна СВ-35 кВ Секціонування секції шин 35 кВ для проведення оперативних перемикань без перерви в електропостачанні	60		
2.2.9	35/6 №2 кВ "Східниця"	шт.	1	1730	так	II,2021	IV,2021	III, 2022	III, 2022		1730					амор.	1, 2	Покращення якості та надійності	Встановлення СВ-35кВ Секціонування секції шин 35 кВ для проведення оперативних перемикань без перерви в електропостачанні та забезпечення надійного живлення споживачів	62		
2.2.10	35/6 кВ №244 "Львів-4"	шт.	1	1900	так	II,2021	IV,2021	II,2022	III,2022		1900					амор.	2	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї на сучасну нову герметичну, що не потребує обслуговування (існуюча відпрацювала понад 45 років)	47		
2.2.11	35/10 кВ №132 "Білий Камінь"	шт.	1	6000	ні	1.2022	IV,2022	II,2023	IV,2023		6000					амор.	1, 2, 8, 10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-я. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні. Заміна вимикачів 10 кВ.	45		
2.2.12	35/6 кВ №218 "М-4"	шт.	1	1900	ні	1.2022	III,2022	II,2023	III,2023		1900					амор.	2	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї на сучасну нову герметичну, що не потребує обслуговування (існуюча працює 56-й рік)	47		
2.2.13	35/6 кВ №227 "Ч-3"	шт.	1	390	ні	1.2022	II,2022	II,2023	III,2023		390					амор.	2	технічний стан	Встановлення пристроїв захисту від однофазних замикань. Забезпечення організації селективного захисту від замикань на землі. Зменшення зубного впливу 1-ф замикань на землі в кабельній мережі 6 кВ	56		
2.2.14	35/6 кВ №218 "М-4"	шт.	1	78	ні	II,2022	III,2022	III,2023	IV,2023		78					амор.	1, 2	технічний стан	Заміна порталів 35 кВ Забезпечення достатньої несучої здатності з/б конструкції порталів, фундаментів	56		
2.2.15	35/6 кВ №225 "Ч-1"	шт.	1	78	ні	II,2022	II,2022	III,2023	IV,2023		78					амор.	1, 2	технічний стан	Заміна порталів 35 кВ Забезпечення достатньої несучої здатності з/б конструкції порталів, фундаментів	56		
2.2.16	35/6 кВ №222 "М-9"	шт.	1	78	ні	II,2022	II,2022	III,2023	IV,2023		78					амор.	1, 2	технічний стан	Заміна порталів 35 кВ Забезпечення достатньої несучої здатності з/б конструкції порталів, фундаментів	56		
2.2.17	35/0,4кВ №153 "Щерек"	шт.	1	40000	так	II,2022	IV,2022	1.2023	IV,2024		40000					амор.	2, 3, 10	технічний стан	Перевіріть на напругу 10 кВ з 0,4 на 10 кВ ПС на 35/10 кВ та перевезенням Л-168-22, Л-168-28, Л-158/10. Встановлення РУ-10 кВ типу КРПЗ та замінатрансформаторів	55		
2.2.18	35/6кВ №89 "Розділ"	шт.	1	10020	так	II,2023	IV,2023	1.2024	IV, 2024		10020					амор.	1, 2, 8, 10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех., автоматизація та заміна необхідного об-я.	45		
2.2.19	35/6кВ №3 "Борислав"	шт.	1	2413.13	ні	1.2023	III,2023	1. 2024	III, 2024		2413					амор.	2	технічний стан	Заміна акумуляторної батареї на сучасну нову герметичну (існуюча відпрацювала 43 роки)	47		
2.2.20	35/10 кВ №10 "Самбір"	шт.	1	3135	так	1.2023	III,2023	1, 2024	II, 2024		3135					амор.	2, 3	Покращення якості та надійності	Влаштування пристроїв компенсації синхронних струмів замикання на землі. Встановлення дугового резистора на 1 СШ	66		

2.2.21	35/10 кВ №10 "Самбір"	шт.	1	5118	так	I,2023	III,2023	I, 2024	IV, 2024				5118		амор.	2, 3	Покращення якості та надійності	Виконання пристроїв компенсації синіхих струмів змазання на землю. Встановлення дугозахисного реактора на II СШ	66	
2.2.22	35/6 кВ № 17 "Стрий"	шт.	1	11000	так	I,2023	III,2023	I, 2024	IV, 2024				11000		амор.	2	Покращення якості та надійності	Технічне переоснащення ПС 35/6 кВ "Стрий-17" у м. Стрий Львівської області (заміна Т-2 з 6,3 МВА на 10 мВА) на трансформатор більшої потужності.	68	
2.2.23	35/6кВ №43 "Рудки"	шт.	1	1516,67	ні	II,2022	IV,2022	I, 2024	III, 2024				1516		амор.	1, 2	Покращення якості та надійності	Встановлення СВ-35кВ Секціонування секцій шин 35 кВ для проведення оперативних перемикань без перерви в електропостачанні та забезпечення надійного живлення споживачів	60	
2.2.24	35/6кВ №11 "Трукавець"	шт.	1	1400	ні	I,2022	II,2022	I, 2024	III, 2024				1400		амор.	1, 2	Покращення якості та надійності	Встановлення СВ-35кВ Секціонування секцій шин 35 кВ для проведення оперативних перемикань без перерви в електропостачанні та забезпечення надійного живлення споживачів	61	
2.2.25	35/6кВ №129 "Біска"	шт.	1	1400	ні	II,2022	IV,2022	I,2024	III, 2024				1400		амор.	1, 2	Покращення якості та надійності	Технічне переоснащення ПС-35/6 №2 кВ Східниця. Встановлення СВ-35кВ	62	
2.2.26	35/6кВ №44 "Трушів"	шт.	1	1400	ні	I,2022	II,2022	I, 2024	III, 2024				1400		амор.	1, 3	Покращення якості та надійності	Встановлення СВ-35кВ Секціонування секцій шин 35 кВ для проведення оперативних перемикань без перерви в електропостачанні та забезпечення надійного живлення споживачів	63	
2.2.27	ПС 35/6 кВ №22 "Борислав"	шт.	1	16000	ні	I,2023	III,2023	I, 2024	III, 2024				16000		амор.	1,2	Покращення якості та надійності	Технічне переоснащення ПС, заміна Т-2 з 4 МВА на 10 МВА		
2.2.28	ПС 35/6 кВ №3 "Борислав"	шт.	1	11000	ні	I,2023	III,2023	I, 2024	III, 2024				11000		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ		
2.2.29	ПС 35/6 кВ №67 "Лисичичі"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.30	ПС 35/10 кВ №13 "Хирів"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.31	ПС 35/10 кВ №162 "Галичани"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.32	ПС 35/10 кВ №137 "Підкам'янь"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.33	ПС 35/10 кВ №78 "Дроздовичі"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.34	ПС 35/10 кВ №14 "Добромир"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.35	ПС 35/10 кВ №62 "Чува"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.36	ПС 35/10 кВ №32 "Ланівка"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.37	ПС 35/10 кВ №55 "Журавно"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.38	ПС 35/10 кВ №52 "Борислав"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.39	ПС 35/6 кВ №86 "Жалдичі"	шт.	1	2500	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			2500		амор.	1,2	Секціонування	Технічне переоснащення, встановлення СВ-35 кВ			
2.2.40	ПС 35/10 кВ №72 "Вішня"	шт.	1	28000	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			28000		амор.	1,2,8,10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-ня. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	47		
2.2.41	ПС 35/10 кВ №44 "Трушів"	шт.	1	29800	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			29800		амор.	1,2,8,10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-ня. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	47		
2.2.42	ПС 35/6 кВ №7 "Трукавець"	шт.	1	27000	ні	I,2024	III,2024	I, 2025	III, 2025			27000		амор.	1,2,8,10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-ня. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні	47		
2.2.43	ПС 35/6 кВ №69 "Дрогобич"	шт.	1	32000	ні	II,2023	IV,2023	I,2024	IV, 2024			32000		амор.	1,2,8,10	Покращення якості та надійності	Компл. телемех. та заміна необхідного об-ня. Оперативне керування комутаційними апаратами для зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні			
2.3	Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього										31000	0	9500	25000	184000					
2.3.1	ПЛ-110 кВ "Дрогобич-20 - Стебник"	км	4,9	31 000,00	так	I,2020	II, 2020	I,2021	IV, 2021			31000				приб.	1, 2, 3	технічний стан	Реконструкція ПЛ-110 кВ Дрогобич-20 - Стебник із вивесенням за межі території гірничого відводу ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімерал" за територією карстових провалів в зоні не діючих шахтних виробок сірки гірничого відводу	48
2.3.2	ПЛ-110 кВ "Комарно-Добровілля" та ПЛ-110 кВ "Щирець - Комарно"	км	3,6	9 500,00	ні	II,2022	II,2022	II,2023	IV,2023			9500			амор.	1, 2, 3	технічний стан	Технічне переоснащення двоколового заходу на ПС Комарно	55	
2.3.3	ПЛ-110 кВ "Любенці Т-Скоке Т з відп. на ПС Н.Синьовидне"	км	21,26	25000	так	II,2023	II,2023	II,2024	IV,2024			25000			амор.	1,2,3	технічний стан	Реконструкція ПЛ-110 кВ, монтаж тросостійок та грозозахисного троса		
2.3.4	ПЛ-110 кВ "Л-2 - ЛТБЦ з відп. на ПС Л-3, Л-13 кВ"	км	2,133	53000	так	II,2024	II,2024	II,2025	IV,2025			53000			амор.	1,2,3	технічний стан	Реконструкція ПЛ-110 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускної здатності		
2.3.5	ПЛ-110 кВ "Південна - Любів-Т к.А,Б"	км	25,038	131000	так	II,2024	II,2024	II,2025	IV,2025			131000			амор.	1,2,3	технічний стан	Реконструкція ПЛ-110 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускної здатності		
2.4	Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього										0	0	0	209400	137000					
2.4.1	ПЛ-35кВ "Борислав-3 - Східниця-2" ланка I з відгалуженням на ПС "Східниця-80"	км	2,9	6800	так	I, 2023	IV, 2023	I, 2024	IV, 2024			6800				приб.	1, 2	технічний стан	Реконструкція 2,9 км ПЛ-35 кВ (лінійна опора ДЗ-35) Вивесення за межі житлової забудови. Заміна опор, провідів підвищення пропускної здатності	66
2.4.2	ПЛ-35кВ "Борислав-3 - Східниця-2" ланка II з відгалуженням на ПС "Східниця-80"	км	1,4	8600	так	I, 2023	IV, 2023	I, 2024	IV, 2024			8600				приб.	1, 2	технічний стан	Реконструкція ЛЕП 35 кВ центральної частини сит. Східниця Вивесення за межі житлової забудови. Заміна опор, провідів підвищення пропускної здатності	66

2.4.3	ПЛ-35 кВ "Дрогобиць-20 - Дрогобиць-5"	км	6,8	30000	ні	І, 2023	IV, 2023	І, 2024	IV, 2024					30000			приб.	1.2	технічний стан	Реконструкція ПЛ-35 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускнуої здатності
2.4.4	ПЛ-35 кВ "Урбіж - Ст.Самбір з відпикою на ПС Кар'єр НГДУ"	км	20,83	92000	ні	І, 2023	IV, 2023	І, 2024	IV, 2024					92000			амор.	1.2	технічний стан	Реконструкція ПЛ-35 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускнуої здатності
2.4.5	ПЛ-35 кВ "Купчиніві - Крученичі"	км	16,36	72000	ні	І, 2023	IV, 2023	І, 2024	IV, 2024					72000			амор.	1.2	технічний стан	Реконструкція ПЛ-35 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускнуої здатності
2.4.6	ПЛ-35 кВ "Дрогобиць-21 - Бронія з відп. на ПС Святника"	км	9,145	95000	ні	І, 2024	IV, 2024	І, 2025	IV, 2025					95000			амор.	1.2	технічний стан	Реконструкція ПЛ-35 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускнуої здатності
2.4.7	ПЛ-35 кВ "М-110 - М-6 з відп. на ПС М-7"	км	11,354	41000	ні	І, 2024	IV, 2024	І, 2025	IV, 2025					42000			амор.	1.2	технічний стан	Реконструкція ПЛ-35 кВ заміна опор, провідів підвищення пропускнуої здатності
Усього (сума по п. 2.1-2.4)										106210	125250	144874	497300	659179						
Усього (сума по п. 1 та 2)										270000	337500	421875	527340	659179						
3 Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ																				
3.1	Бориславський РЕМ, усього			143621	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	22151	23964	26911	30231	40364						приб.
3.1.1	ТП (РП)	шт.		110404	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	17753	18777	20563	22535	30776						приб.
3.1.2	ЛЕП	км		33217	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	4398	5187	6348	7696	9588						приб.
3.2	Бродівський РЕМ, усього			60490	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	7727	10396	11430	13775	17162						
3.2.1	ТП (РП)	шт.		50661	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	6503	8734	9494	11546	14384						приб.
3.2.2	ЛЕП	км		9829	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1224	1662	1936	2229	2778						приб.
3.3	Буський РЕМ, усього			57486	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	7283	9651	10836	13232	16484						
3.3.1	ТП (РП)	шт.		46205	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	6263	7901	8584	10445	13012						приб.
3.3.2	ЛЕП	км		11281	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1020	1750	2252	2787	3472						приб.
3.4	Городоцький РЕМ, усього			69666	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	9582	10419	13458	16123	20084						приб.
3.4.1	ТП (РП)	шт.		59233	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	7935	8573	11448	13927	17350						приб.
3.4.2	ЛЕП	км		10433	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1647	1846	2010	2196	2734						приб.
3.5	Дрогобицький РЕМ, усього			102381	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	13194	17030	19239	23564	29354						приб.
3.5.1	ТП (РП)	шт.		80660	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	10586	13853	15063	18328	22830						приб.
3.5.2	ЛЕП	км		21721	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	2608	3177	4176	5236	6524						приб.
3.6	Жидичівський РЕМ, усього			72091	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	9582	11450	13742	16617	20700						приб.
3.6.1	ТП (РП)	шт.		59392	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	7826	9402	11297	13745	17122						приб.
3.6.2	ЛЕП	км		12699	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1756	2048	2445	2872	3578						приб.
3.7	Жовківський РЕМ, усього			196303	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	26009	33611	36877	44442	55364						приб.
3.7.1	ТП (РП)	шт.		164816	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	21851	28281	30727	37385	46572						приб.
3.7.2	ЛЕП	км		31487	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	4158	5330	6150	7057	8792						приб.
3.8	Золочівський РЕМ, усього			97567	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	12926	16556	18322	22159	27604						приб.
3.8.1	ТП (РП)	шт.		80627	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	10581	13825	15063	18328	22830						приб.
3.8.2	ЛЕП	км		16940	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	2345	2731	3259	3831	4774						приб.
3.9	Кам'янець-Бузький РЕМ, усього			51646	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	7273	7992	9802	11835	14744						приб.
3.9.1	ТП (РП)	шт.		43610	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	6063	6626	8286	10079	12556						приб.
3.9.2	ЛЕП	км		8036	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1210	1366	1516	1756	2188						приб.
3.10	Миколаївський РЕМ, усього			55278	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	7665	9474	10323	12386	15430						приб.
3.10.1	ТП (РП)	шт.		47034	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	6392	8038	8736	10628	13240						приб.
2	ЛЕП	км		8244	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1273	1436	1587	1758	2190						приб.
3.11	Мостиський РЕМ, усього			65073	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	8511	11321	12317	14736	18188						приб.
3.11.1	ТП (РП)	шт.		55948	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	7056	9719	10539	12826	15808						приб.
3.11.2	ЛЕП	км		9125	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1455	1602	1778	1910	2380						приб.
3.13	Перемішльський РЕМ, усього			31403	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	4330	5360	5894	7045	8774						приб.
3.13.1	ТП (РП)	шт.		26410	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	3587	4506	4904	5973	7440						приб.
3.13.2	ЛЕП	км		4993	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	743	854	990	1072	1334						приб.
3.14	Пустомитівський РЕМ, усього			195013	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	23191	34448	37460	44490	55424						приб.
3.14.1	ТП (РП)	шт.		167643	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	19556	29291	31825	38727	48244						приб.
3.14.2	ЛЕП	км		27370	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	3635	5157	5635	5763	7180						приб.
3.15	Радецький РЕМ, усього			16121	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	2162	2697	3015	3671	4576						приб.
3.15.1	ТП (РП)	шт.		12979	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	1763	2219	2411	2932	3654						приб.
3.15.2	ЛЕП	км		3142	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	399	478	604	739	922						приб.
3.16	Самбірський РЕМ, усього			22012	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	2432	3505	4225	5276	6574						приб.
3.16.1	ТП (РП)	шт.		15181	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	1874	2624	2863	3482	4338						приб.
3.16.2	ЛЕП	км		6831	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	558	881	1362	1794	2236						приб.
3.17	Сколяківський РЕМ, усього			87241	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	11742	14949	16414	19652	24484						приб.
3.17.1	ТП (РП)	шт.		74941	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	9947	12713	14007	17042	21232						приб.
3.17.2	ЛЕП	км		12300	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1795	2236	2407	2610	3252						приб.
3.18	Північний РЕМ, усього			65837	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	7602	9549	12671	16037	19978						приб.
3.18.1	ТП (РП)	шт.		44568	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	5626	6901	8584	10445	13012						приб.
3.18.2	ЛЕП	км		21269	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1976	2648	4087	5592	6966						приб.
3.19	Старосамбірський РЕМ, усього			85338	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	11696	14271	15597	19692	24082						приб.
3.19.1	ТП (РП)	шт.		71527	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	9756	12062	13102	16945	19662						приб.
3.19.2	ЛЕП	км		13811	ні	II, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	1940	2209	2495	2747	4420						приб.
3.20	Стрийський РЕМ, усього			56183	ні	І, 2020	IV, 2024	II, 2021	IV, 2025	6910	8082	10766	13549	16876						приб.
3.20.1	ТП (РП)	шт.		39164	ні	І, 2020	III, 2024	II, 2021	IV, 2025	5100										

4.1.1.	ТП (РП)	шт.		22535	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2975	3743	4110	5213	6494			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		24128	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3363	3879	4560	5488	6838			амор.		
4.3.	Буський РЕМ, усього			48759	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	6073	7470	9225	11573	14418			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		20596	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2692	3388	3916	4720	5880			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		28163	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3381	4082	5309	6853	8538			амор.		
4.4.	Городоцький РЕМ, усього			51811	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	7037	8825	9694	11691	14564			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		27188	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3589	4517	4957	6289	7836			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		24623	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3448	4308	4737	5402	6728			амор.		
4.5.	Дрогобицький РЕМ, усього			88257	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	9930	11289	16365	22329	28344			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		38491	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	4726	5479	6519	9457	12310			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		49766	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	5204	5810	9846	12872	16034			амор.		
4.6.	Жидачівський РЕМ, усього			57521	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	7821	9237	10654	13273	16536			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		27006	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3720	4457	4891	6206	7732			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		30515	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	4101	4780	5763	7067	8804			амор.		
4.7.	Жовківський РЕМ, усього			144742	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	19047	21000	27801	34240	42654			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		71395	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	9632	10545	13300	16884	21034			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		73347	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	9415	10455	14501	17356	21620			амор.		
4.8.	Золочівський РЕМ, усього			74717	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	9370	11395	14201	17701	22050			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		35492	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	4903	5482	6519	8278	10310			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		39225	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	4467	5913	7682	9423	11740			амор.		
4.9.	Кам'янець-Бузький РЕМ, усього			40140	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	5601	6457	7161	8871	12050			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		19855	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2778	3267	3587	4553	5670			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		20285	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2823	3190	3574	4318	6380			амор.		
4.10.	Миколаївський РЕМ, усього			40177	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	5709	6448	7522	9126	11372			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		20397	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2739	3098	3781	4799	5980			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		19780	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2970	3350	3741	4327	5392			амор.		
4.11.	Мостиський РЕМ, усього			46976	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	6691	7679	8850	10686	13070			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		25004	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3294	3945	4562	5987	7216			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		21972	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3397	3734	4288	4699	5854			амор.		
4.12.	Перемішлянський РЕМ, усього			23252	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3273	3538	4461	5334	6646			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		11422	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1538	1701	2122	2699	3362			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		11830	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1735	1837	2339	2635	3284			амор.		
4.13.	Пустомитівський РЕМ, усього			133144	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	16352	19208	27075	31663	38846			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		70266	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	8210	9198	13777	17491	21590			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		62878	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	8142	10010	13298	14172	17256			амор.		
4.14.	Радецький РЕМ, усього			14469	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1865	2064	2483	3141	4916			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		5720	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	757	950	1043	1322	1648			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		8749	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1108	1114	1440	1819	3268			амор.		
4.15.	Самбірський РЕМ, усього			24689	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2614	3180	4450	5987	8458			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		7973	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1076	1125	1239	1573	2960			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		16716	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1538	2055	3211	4414	5498			амор.		
4.16.	Сколявський РЕМ, усього			61475	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	7317	9728	11736	15112	17582			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		32810	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3393	5070	6063	8696	9588			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		28665	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3924	4658	5673	6416	7994			амор.		
4.17.	Північний РЕМ, усього			73067	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	7301	10318	13349	18472	23627			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		20396	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2692	3388	3716	4720	5880			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		52671	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	4609	6930	9633	13752	17747			амор.		
4.18.	Старосамбірський РЕМ, усього			61056	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	7780	9391	11555	14950	17380			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		30014	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3702	4466	5673	7201	8972			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		31042	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	4078	4925	5882	7749	8408			амор.		
4.19.	Стрийський РЕМ, усього			57429	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	6184	7202	10987	14898	18158			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		17784	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2375	2742	3360	4145	5162			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		39645	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3809	4460	7627	10753	12996			амор.		
4.20.	Турківський РЕМ, усього			18950	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	2615	3030	3643	4302	5360			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		9070	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1310	1485	1787	1998	2490			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		9880	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	1305	1545	1856	2304	2870			амор.		
4.22.	Яворівський РЕМ, усього			91887	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	11528	12741	16603	22043	28972			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		45321	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	5635	6286	8404	11786	13210			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		46566	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	5893	6455	8199	10257	15762			амор.		
4.23.	ЛМЕМ, усього			176454	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	9000	12104	35300	52050	68000			амор.		
4.1.1.	ТП (РП)	шт.		111387	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	6000	8587	22000	32800	42000			амор.		
4.1.2.	ЛЕП	км		65067	ні	1,2020	IV,2024	II,2021	IV,2025	3000	3517	13300	19250	26000			амор.		
<b>Усього по п. 4:</b>										<b>175282</b>	<b>211653</b>	<b>286679</b>	<b>366979</b>	<b>467485</b>			<b>амор.</b>		
	ТП (РП)	шт.								85501	103791	137402	181963	226192			амор.		
	ЛЕП	км								89781	107862	149277	185016	241293			амор.		
5.	Заміна зношених і замортованих оплінованих трансформаторів 10 кВ на вакуумні, встановлення реконструєрів									6000	12000	20000	30000	30000					
<b>Усього (сума по п. 3,4,5)</b>										<b>405000</b>	<b>506250</b>	<b>632812</b>	<b>791017</b>	<b>988770</b>					
6.				<b>Інші заходи</b>															
6.1.	<b>Заходи по зниженню ТВЕ</b>			1107949						135000	168750	210937	263672	329590			амор.	Інпріб.	
6.2.	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)			180555						22000	27500	34375	42969	53711			амор.	Інпріб.	
6.3.	Впровадження та розвиток інформаційних технологій			57449						7000	8750	10937	13672	17090			амор.	Інпріб.	
6.4.	Впровадження та розвиток систем зв'язку			147726						18000	22500	28125	35156	43945			амор.	Інпріб.	
6.5.	Модернізація та закупівля колісної техніки			352903						43000	53750	67189	83984	104980			амор.		
<b>Усього</b>										<b>900 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 406 250</b>	<b>1 757 810</b>	<b>2 197 265</b>					

Голова Правління

Матвійшин В. Є.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Технічний директор

Іванців Р. Б.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (за наявності)